приложение 3

к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ от 12 мая 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 76

| | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------------------|--------|--|--|--|-----------------------------------|
| п/і | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| | .1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 4, 8, 15, 16, 19 | | Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения | К, О, С, Г,У | Разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения | ТР организацион ное решение |
| | | | | | | | | |

| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | Лестницы не соответствует требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН, отсутствуют предупреждающие цветные и тактильные указатели перед лестницей. | K, O, C, | Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН | TP |
|-----|---|------|---|------------|---|----|
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | Двери не соответствуют требованиям безопасности Дверные ручки несоответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН | O, C | Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек. | TP |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | Лестницы не соответствует требованиям безопасности, поручни не соответствуют критериям доступности для инвалидов и МГН. | Ο, C, Γ, У | Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН | TP |

| ОБЩИЕ требования к зоне | | Не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН. | Κ, Ο, С, Γ, У | Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидови МГН; Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. | TP |
|-------------------------|--|---|---------------|---|----|
| | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование | Состояние | | Приложение | D |
|---|---------------------------|-------|------------|--|
| структурно- | доступности* | № на | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** |
| функциональной зоны | (к пункту 3.4 Акта | плане | № фото | к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| | обследования ОСИ) | | | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путейэвакуации) | ДЧ-И (С,Г,У) ВНД (К,О) | | | ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м.). |
| | | | | |
| | | | | |

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

<u>Комментарий к заключению: ТР</u> (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, установка или замена поручней в соответствии с критериями доступности для инвалидов и МГН); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. Замена дверных ручек).

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания